



Ericsson

Sustitución de climatización a expansión directa del CPD Ericsson.

- **Ejecución:** Junio 2017
 - **Tiempo de ejecución:** Tres semanas desde comienzo de trabajos hasta la puesta en marcha de los mismos
 - **Superficie:** CPD de 75 m2
 - **Ubicación:** Sede España. C/Retama 1 Madrid
- Alcance del Proyecto: Suministro e instalación equipos de 40kW de expansión directa y nuevo cuadro eléctrico en sala incluyendo trabajos en el cuadro principal.
- **Alcance de los trabajos realizados por cliAtec con el CPD en funcionamiento:**
 - Suministro, ubicación, conexión y puesta en marcha de dos equipos de expansión directa marca Vertiv modelo PX045. Elaboración de bancadas reforzadas para ubicación de condensadoras.
 - Conexiones en el Cuadro Eléctrico General.
- Los trabajos realizados en el Cuadro General se realizaron en tensión evitando así la desconexión del CPD.
- Suministro e instalación de cuadro.
- Instalación de nuevo cuadro secundario de clima en el CPD para dar servicio a los nuevos equipos y con reserva suficiente para dar servicio a un futuro equipo si es necesario.
- Suministro y configuración de analizadores de redes Schneider para monitorizar demanda de equipos de climatización.
- Actualización de sistema de gestión.
- Modificación y actualización de sistema Honeywell incluyendo en él los dos equipos de climatización nuevos.

